

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Kanal. přípojka-Střelské Hoštice 229/1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Kanal. přípojka-Střelské Hoštice 229/1		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2021/061	Kanal. přípojka-Střelské Hoštice 229/1		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	geodetické zaměření	0
Z	PSV celkem	0	vytýčení stavby a inženýrských sítí	0
R	M práce celkem	0	DIO	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Zhotovitel		Jméno :
Datum :		Adresa:		Datum :
		IČO:		
		DIČ:		
		Datum:		
Podpis :		Vypracoval - jméno:		Podpis:
		Razítko a podpis:		
Základ pro DPH		21,0 %		0,00 Kč
DPH		21,0 %		0,00 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0,00 Kč

Stavba :	2021/061 Kanal. přípojka-Střelské Hoštice 229/1	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 Kanal.přípojka-Střelské Hoštice 229/1		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
geodetické zaměření		0,0	218 660	0
vytyčení stavby a inženýrských sítí		0,0	218 660	0
DIO		0,0	218 660	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	218 660	0
Zařízení staveniště	0	0,0	218 660	0
Provoz investora	0	0,0	218 660	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	218 660	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	218 660	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2021/061 Kanal. a vodovod. přípojka-Střelské Hoštice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Kanal. a vodovod. přípojka-Střelské Hoštice 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	28,90		
		zatrav.dlažba:13,00*1,20		15,60		
		asfalt.komunikace:19,00*0,70		13,30		
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	13,30		
		asfalt.komunikace:19,00*0,70		13,30		
3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	4,40		
		22,00*1,00*0,20		4,40		
4	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	58,13		
		kanalizace:35,50*0,50*1,50		26,63		
		výměna: 35*0,6*1,5		31,50		
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	24,00		
		8,0*1,50*2		24,00		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	24,00		
		8,0*1,50*2		24,00		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	58,13		
		kanalizace:35,50*0,50*1,50		26,63		
		výměna: 35*0,6*1,5		31,50		
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	23,25		
		kanalizace:35,5*0,50*0,60		10,65		
		výměna:35*0,6*0,6		12,60		
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	23,25		
		kanalizace:35,50*0,50*0,60		10,65		
		vodovod:12,60		12,60		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	36,98		
		kanalizace:35,5*0,50*0,90		15,98		
		výměna:35*0,6*1,0		21,00		
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním	m3	20,59		
		kanalizace:35,5*0,50*0,45		7,99		
		výměna:35*0,6*0,6		12,60		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	38,75		
		kanalizace:35,50*0,50		17,75		
		výměna:35*0,6		21,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	457621411R00	zalití spár asfaltovou emulzí	m	38,00		
		19,00*2		38,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukc				
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,81		
		kanalizace:35,50*0,50*0,15+0,6*35*0,15		5,81		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukc				
Díl: 5		Komunikace				
15	564201100U00	Kladelcí vrstva tl 4cm	m2	15,60		
		chodník:13*1,2		15,60		
16	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	15,60		
		chodník:13*1,2		15,60		
17	566901112T00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkodrti	m3	2,66		
		asfalt.komunikace:19,00*0,70*0,20		2,66		
18	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	3,33		
		19,00*0,70*0,10*2,50		3,33		

Položkový rozpočet

Stavba :	2021/061 Kanal. a vodovod. přípojka-Střelské Hoštice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Kanal. a vodovod. přípojka-Střelské Hoštice 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S, nebo ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm ručně	m2	13,30		
		asfaltová komunikace: 19,00*0,70		13,30		
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,20		
		15,20		15,20		
21	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	15,96		
		15,2*1,05		15,96		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8	Trubní vedení					
22	871313121R00	Montáž trub z tvrdého KG 150 SN8	m	70,50		
23	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	70,50		
24	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	4,00		
25	894812232U00	Šachta PP DN425 roura korug hl 2000 revizní šachta	kus	1,00		
26	894812262U00	Šachta PP DN 425 poklop litina plný	kus	1,00		
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,86		
28	R8901001	Napojení nového potrubí do stávající šachty	kus	3,00		
29	28616000.A	Trubka kanal. korug. KG 160*4,7/6m	kus	6,00		
		35,5/6		6,00		
30	R	Trubka kanal. korug. KG 315*9,2/6m	kus	6,00		
		35,0/6		6,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
31	919732300U00	Řezání podkladu živičného hl 15cm	m	38,00		
		19,00*2		38,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99	Přesun hmot					
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	34,75		
Celkem za		99 Přesun hmot				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,64		
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,92		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				