

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Oprava MK na pozemku pč.872/4,k.ú.Střelské Hoštice	JKSO	
Objekt		SKP	
SO01	Oprava MK na pozemku pč.872/4,k.ú.Střelské Hoštice	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Oprava MK na pozemku pč.872/4,k.ú.Střelské Hoštice	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Střelské Hoštice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	DIO	0
Z PSV celkem	0	Vytýčení inženýrských sítí	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Zhotovitel	Jméno :
Datum :		Adresa:	Datum :
		IČO:	
		DIČ:	
		Datum:	
Podpis :		Vypracoval - jméno:	Podpis:
		Razítko a podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

z toho NEUZNATELNÉ z MMR

0 Kč

z toho UZNATELNÉ

0 Kč

Stavba :	Oprava MK na pozemku pč.872/4,k.ú.Střelské Hoštice
Objekt :	SO01 Oprava MK na pozemku pč.872/4,k.ú.Střelské Hoštice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	s DPH
1 Zemní práce	0	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0	0
99 Přesun hmot	0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč	s DPH
DIO	0	0,0	954 533	0	0
Vytýčení inženýrských sítí	0	0,0	954 533	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	954 533	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	954 533	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	954 533	0	0
Provoz investora	0	0,0	954 533	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	954 533	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	954 533	0	0
CELKEM VRN	0			0	0

0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava MK na pozemku pč.872/4,k.ú.Střelské Hoštice
Objekt :	SO01 Oprava MK na pozemku pč.872/4,k.ú.Střelské Hoštice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151215R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	415,00		
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	218,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
3	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	645,00		
4	577162214RT2	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	645,00		
5	R	napojení na stávající komunikaci,zabourání zalití spár. 12,00+6,00	m	18,00		
	Celkem za	5 Komunikace		18,00		
Díl: 8		Trubní vedení				
6	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	4,00		
7	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	218,00		
9	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 218,00*0,20*0,30	m3	13,08		
				13,08		
10	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 12,00+6,00	m	18,00		
				18,00		
11	R	Demontáž a zpětná montáž svislých dopravních značek	ks	3,00		
12	59217504	Obrubník Best MONO II přírodní 100x15/12x25 cm 218,00*1,0	kus	218,00		
				218,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	6,72		
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	167,06		
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	501,18		
16	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	167,06		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Přesun hmot				
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	215,63		
	Celkem za	99 Přesun hmot				